Tennis Club Landskrone - Oppenheim e.V.

UNSER VEREIN LEBT

NEWSLETTER – AUSGABE MÄRZ 2021/2

UNSER VEREIN LEBT

In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen wir Aktivitäten aus unserem Vereinleben.

Heute berichten wir von der Frühjahrs-Instandsetzung unserer Plätze

7 Tonnen Ziegelmehl

60 Arbeitsstunden, zusätzlich noch ca. 20 Std. für die abschließenden Arbeiten

Liebe Mitglieder,

in den vergangenen Jahren, wurden wir immer für die Qualität unsere Sand-Plätze gelobt und jeder, der schon auf anderen Anlagen gespielt hat, wird das bestätigen.

Unsere Plätze wurden jahrelang von der Firma TKS instandgesetzt, die wichtigen Nacharbeiten hat Ennio geleistet. Wir waren immer hoch zufrieden mit der Ausführung, leider kann die Firma TKS aus internen Gründen nicht mehr diese Arbeiten übernehmen.

Wir mussten uns also letztes Jahr um eine neue Firma kümmern. Nach Einholung von mehreren Angeboten, Vergleich der Ausführungen und Austausch mit fachkundigen Personen, haben wir uns entschieden nicht das billigste Angebot zu wählen, sondern eines, dass den Qualitätsstandards unserer „alten“ Firma entspricht, eine frühe Instandsetzung garantiert und die Plätze nicht durch schweren Maschineneinsatz übermäßig verdichtet. In diesem Jahr wird die Firma PTS aus Wiesbaden die Frühjahrsinstandsetzung übernehmen.

Die Arbeiten erfolgten am 18. März 2021.

Wenn ein Einzelner einen Tennisplatz herrichten würde, würden dafür ca. 20 Arbeitsstunden pro Platz anfallen. Es werden ca. 2,33 Tonnen Ziegelmehl pro Platz benötigt, plus Reservematerial für Reparaturarbeiten in der Saison.

Die Frühjahrsinstandsetzung eines Tennisplatzes wird notwendig, da durch Frost, Verwitterung und Pflanzenwachstum der Tennisplatz in den Wintermonaten weich und damit unbespielbar geworden ist.

Tennis Club Landskrone - Oppenheim e.V.

Die Platzflächen werden von Hand oder mit geeignetem Gerät komplett abgezogen. Loser, alter Sand, sowie Moos und Laub wird entfernt. Abtragmenge je nach Grad der Verunreinigung ca. 1,5 - 2,0 t/Platz Den Abtrag wird vom Platz gekarrt und in Container verbracht.

Dann erfolgt das Richten und Befestigen der Linien, das Anwalzen der Flächen, die stark frequentierten Grundlinienbereiche und die sonstigen ausgespielten Stellen werden sorgfältig vorbereitet, dann erfolgt das Neueindecken der gesamten Platzflächen mit Ziegelmehl, mit mehrfachen abziehen, wässern und einschlämmen

Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten sollten die Plätze circa 4 – 7 Tage völlig ruhen und nicht betreten werden. Dadurch wird erreicht, dass sich die neu aufgebrachte Ziegelmehlschicht mit der Ziegelmehldecke verbindet. Der Platz darf in diesem Zustand in keinem Fall bespielt werden, sondern muss erst in mehreren Pflegegängen, bis zur optimalen Ablagerung in den nachfolgenden 3-4 Wochen, bearbeitet werden. Die Pflegegänge bestehen aus Wässern, Walzen und Kehren im Abstand von 5-7 Tagen. Diese wichtigen Nacharbeiten werden von unserem Mitglied Ennio geleistet, in diesem Jahr mit Unterstützung von 2 weiteren Mitgliedern unseres Vereins.

HIER SCHON MAL EIN DICKES DANKE 😊

Ihr seht, bevor wir im April wieder die Schläger schwingen können, muss viel Arbeit in die Instandhaltung und Fertigstellung unserer Plätze investiert werden.

Tennis Club Landskrone - Oppenheim e.V.

Damit wir auch die gesamte Saison auf guten Plätzen spielen können, sollten alle Mitglieder die folgenden Punkte unbedingt beachten:

Bitte betretet die Tennisplätze ausschließlich mit Sandplatz-Tennisschuhen!

Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenheiten entstehen. Bitte tretet diese sofort zu.

Je nach Temperatur bitte zu Beginn, nach einem Match und ggf. auch in jeder Satzpause wässern. Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen löst sich das Material bis zu 5 cm unter dem Boden – es kommt keine Bindung mehr zustande – der Platz wird weich

Vor dem Spielen bitte den Tennisplatz von Ästen, Blättern und sonstigem Unrat befreien

Plätze mit dem Schleppnetz kreisförmig, von außen nach innen abziehen.

Schleppnetze immer aufhängen.

Mit sportlichen Grüßen

DER VORSTAND

www.tennis-oppenheim.de

Tennis Club Landskrone - Oppenheim e.V.